


Datum	03.10.13
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



Control MPC-EC 3-DL15kW
Glock Ferlach P04 Trockenkühler
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	327/13/P04
	Blatt 1
	von 6 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1				CU352		-5A1			
1				I0351B		-6A1			
3				Kaltleiter gerät		-2B1, -3B1, -4B1			
1	PKZM0-1,6-T			Transformatorschutzschalter		-1F1			
1	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
3	NH00 3x50A			Trenner NH00 3x50A		-2F1, -4F1, -3F1			
6	DILM32-10(230V50HZ)			Schütz		-2K3, -4K2, -4K3, -3K2, -3K3, -2K2			
9	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K1, -4K4, -3K5, -4K1, -2K1, -3K4			
						-4K5, -2K5, -2K4			
3	DILM32-XHI02			Hilfsschalterbaustein					
9	Socket 4polig			Socket für Minitur Relais 4polig					
3	DILM32-XHI11			Hilfsschalterbaustein					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	ST 12184 B=1200 H=1800 T=400			Standschrank IP 55		-0N1			
3				CUE 15kW		-3N1, -2N1, -4N1			
3	DILM32-XMV			Mechanische Verriegelung		-3N2, -2N2, -4N2			
1				Thermostat		-1P1			
1	PN1-100			Hauptschalter		-1Q1			
3	BZ A16/1S			Ausschalter, Serie BZ		-3S1, -4S1, -2S1			
1				Trafo 400VAC 230VAC 400VA		-1T1			
1	M40			Kabelverschraubung		-1W1			
3	M25			Kabelverschraubung		-4W1, -3W1, -2W1			
6	M20			Kabelverschraubung		-5W1, -5W2, -5W3, -4W2, -2W2, -3W2			
1	Klemme 35 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 35 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
9	Klemme 10 grau			Klemme L		-X1			
3	EK 10 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
3	Klemme 35 grau			Klemme L		-X1			
9	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X2, -X2, -X4			
43	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X4, -X2, -X3			
1	+NZM1-XTVDVR			Türkupplungsdrehgriff für PN1		-1Z1			
1	+NZM1/2-XV4			Verlängerungsachse 400mm für PN1		-1Z2			
2	+NZM1-XIPK			Fingerschutz für NZMN1		-1Z3, -1Z4			

				Datum	03.10.13	 ELEKTRO ANLAGENBAU	Control MPC-EC 3-DL15kW Glock Ferlach P04 Trockenkühler Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hättinger F.				327/13/P04
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm					von 2 Bl.

