


Datum	23.05.14
Bearb.	Hattinger
Gep.	
Norm	



2x Control CUE1-DL7,5kW
Heiligenkreuz Brunnen 1 Rohwasser-Notpumpen
Netzanschluß

Zeichn.Nr.:	
	068/14
	Blatt 1
	von 9 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	C6/1			Sicherungsautomaten		-1F1			
2	PKZMO-16			Motorschutzschalter		-2F1, -6F1			
2	NHI-E-11-PKZO			Normalhilfsschalter					
4	Signalleuchte grün			Signalglimmlampe grün		-4H1, -4H2, -8H1, -8H2			
4	Signalleuchte rot			Signalglimmlampe rot		-4H3, -8H3, -8H4, -4H4			
12	Relais4polig230VAC			Miniatur - Relais 4polig		-3K1, -2K2, -2K1, -5K1, -7K3, -3K3			
						-9K1, -7K1, -3K5, -7K5, -6K2, -6K1			
4	DILM17-10(230V50HZ)			Schütz		-3K2, -3K4, -7K2, -7K4			
4	DILM32-XHI22			Hilfsschalterbaustein					
12	Sockel 4polig			Sockel für Minitur Relais 4polig					
1				Schaltschrankventilator		-1M1			
1	WS 81230 B=800 H=1200 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
2				CUE 7,5kW		-2N1, -6N1			
2				LC-Sinus Filter		-2N2, -6N2			
2				Türeinbausatz für FU-Bedienfeld		-6N3, -2N3			
1				Thermostat		-1P1			
1	LT63 -39,7A AC23			Hauptschalter		-1Q1			
2	M10HEST43			Stu.schalter 3pol. 1-2-3-4		-3S1, -7S1			
12	M20			Kabelverschraubung		-3V1, -5W1, -3W1, -4V1, -9W1, -8V1			
						-7V1, -2W3, -7W1, -6W2, -2W2, -6W3			
3	M25			Kabelverschraubung		-1W1, -2W1, -6W1			
3	Klemme 6 grau			Klemme L		-X1			
1	Klemme 6 blau			Klemme N		-X1			
1	EK 6 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
6	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
2	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
52	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X1, -X1, -X2, -X4			
2	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X4			
12	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X4, -X1, -X1, -X2			

				Datum	23.05.14	 ELEKTRO ANLAGENBAU	2x Control CUE1-DL7,5kW Heiligenkreuz Brunnen 1 Rohwasser-Notpumpen Materialliste		Zeichn.Nr.:
				Bearb.	Hattinger F.				068/14
				Gepr.					Blatt 1
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm				von 1	Bl.