

Anlage:

MSR Hauptverteiler Halle 1

Kny Design

Firma:

Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

BESTELLDATEN:

BESTELLNR. / DATUM: _____ / _____
KUNDE: Gebäude- u. Regeltechnik GmbH

! ! A C H T U N G ! !

Bei Änderungen im Schaltschrank und auch an den externen Geräten die nicht von der Erzeugerfirma durchgeführt werden entfällt Garantie und Haftung. Dadurch entstehende Kosten werden nicht anerkannt. Sollte dies jedoch aus technischer Sicht notwendig sein ist die Erzeugerfirma zu verständigen. Schutzmaßnahmen des Örtlichen EVU's beachten! Motorschutzgeräte nach den tatsächlichen Aufnahmestrom der Motoren einstellen! Vor der Inbetriebnahme der Anlage sind sämtliche Schraub-, Klemm- und Steckverbindungen auf festen Sitz zu prüfen und gegebenenfalls nachzuziehen!

SCHALTSCHRANKAUSFÜHRUNG

SCHALTSCHRANKGRÖSSE:	800x1000x300	(BxHxT)
SOCKEL:	100	(H)
LACKIERUNG:	RAL 7035	
SCHUTZART:	IP54	
SCHUTZMASSNAHME:	1t. EVU	
BLINDSCHALTBILD:	nein	(BxH)
KABELEINFÜHRUNG:	oben	
TÜRANSCHLAG:	links	

VERDRAHTUNGSFARBEN

HAUPTSTROMKREIS 400/230V:	_____	schwarz
NEUTRALLEITER:	_____	hellblau
SCHUTZLEITER:	_____	gelb/grün
STEUERSpannung 230VAC:	_____	
ohne Trafo:	L/N	braun/hellblau
mit Trafo:	L/N	rot/rot-weiß
STEUERSpannung 0-24VAC:	L/N	blau/blau-weiß
STEUERSpannung 0-24VDC:	+/-	blau/blau-weiß
GND, DDC:		blau-weiß
MESSLEITUNGEN, FÜHLER:	---	grün
POTENTIALFREIE LEITUNGEN:	---	orange
FREMDSPANNUNG:	---	orange

Blattverzeichnis

```
000 Deckblatt
001 Netzanschluß
002 PW20 M-Bus Wärmehzähler
```

003	CLAK-HAWK630	
004	EAP FB 10PT.6A0-U	Modul 1
005	EAP FB 10PT.6A0-U	Modul 1

```
006  EAP FBAH10D0-R.M.S  Modul: 2
007  UWP
```




Datum	06.02.14
Bearb.	Hattinger
Gepr.	
Norm	



MSR Hauptverteiler Halle 1
Kny Design
Deckblatt



Zeichn.Nr.:	003/14/01
Blatt 0	von 7 Bl.
www.elpe.net	



	Datum	06.02.14		MSR Hauptverteiler Halle 1 Kny Design Kabelliste		Zeichn.Nr.:
	Bearb.	Hattinger				003/14/01
	Gepr.					Blatt 1
	Norm					von 1 Bl.

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stück Zahl	Artikel Bezeichnung			Artikel Beschreibung		Artikel Bezüge			
1	LSFI C13/0,03 G			Personenschutzschalter		-1F1			
2	C6/1			Sicherungsautomaten		-7F1, -1F2			
1				Schrank- leuchte mit Steckdose		-1H1			
1	WS 8130 B=800 H=1000 T=300			Wandschrank IP 55		-0N1			
1				Netzteil 230VAC 24VDC		-1N1			
1				CLAKHAWK630		-3N1			
2				Netzteil		-3N2, -3N4			
1				TouchPanel		-3N3			
1				EAP FB 10PT. 6A0-U		-4N1			
1				EAP FBAH10D0 -R.M.S		-6N1			
1	LT40			Hauptschalter		-1Q1			
1	M25			Kabelverschraubung		-1W1			
28	M16			Kabelverschraubung		-2W6, -5W3, -4W1, -3W1, -2W4, -3W2			
						-2W2, -6W5, -6W6, -6W7, -6W8, -7W1			
						-6W4, -4W3, -4W8, -4W7, -4W6, -4W5			
						-2W7, -5W1, -6W3, -4W4, -4W2, -5W4			
						-5W2, -6W1, -6W2, -3W3			
9	M20			Kabelverschraubung		-7W3, -7W5, -7V1, -7W4, -7W2, -2W1			
						-2W3, -2W5, -3V1			
1	EK 4 ge/gr			Erdungsklemme		-X1			
1	Klemme 4 blau			Klemme N		-X1			
3	Klemme 4 grau			Klemme L		-X1			
13	Klemme 2,5 blau			Klemme N		-X1, -X1			
34	EK 2,5 ge/gr			Erdungsklemme		-X1, -X1, -X2, -X2			
67	Klemme 2,5 grau			Klemme L		-X2, -X2, -X1, -X1			
1				Steckdose für Wi-Fi Router		-1X1			